

СОГЛАСОВАНО:

Директор МКУ "Служба заказчика
ВАО г. Тюмени"

_____ К.Р. Калимуллин
" ____ " _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Управы Восточного
административного округа
Администрации города Тюмени

_____ В.Г. Черкашин
" ____ " _____ 2016 г.

г. Тюмень, ул. Моторостроителей, 10 к.1

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01

(локальная смета)

на Наружное освещение. Подъезды

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 3668 руб.
монтажных работ _____ 1201 руб.
оборудования _____ 2467 руб.
Средства на оплату труда _____ 128 руб.
Сметная трудоемкость _____ 11,34 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ТЕРм08-02-411-01 Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм НР (55 руб.): 95% от ФОТ СП (38 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,2 20 / 100	1071,46	285,1	153,53	2,62	214	57	31	1
2	ТССЦ-101-4791 Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п	Металлорукав оцинкованный Двнутр.=8мм, Днаружн.=11,6мм	м	20	3,88				78			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРм08-02-412-02 <i>Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 <i>НР (10 руб.): 95% от ФОТ СП (7 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м	0,2 <i>20 / 100</i>	74,54	55,36	4,41	0,29	15	11	1	
4	ТССЦ-501-8483 <i>Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,02 <i>20 / 1000</i>	6920,41				138			
5	ТССЦ-503-0530 Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538- п применительно	Коробка монтажная 120x80x50мм	10 шт.	0,1 <i>1 / 10</i>	101,8				10			
6	ТЕРм10-01-039-06 <i>Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п</i>	Фотореле <i>НР (15 руб.): 80% от ФОТ СП (11 руб.): 60% от ФОТ</i>	1 шт.	1	18,99	18,62			19	19		
7	ТССЦ-509-4821 Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538- п применит.	Силовое фотореле	шт.	1	222,93				223			
8	ТЕРм08-02-364-02 <i>Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п</i>	Кронштейн на: стене <i>НР (9 руб.): 95% от ФОТ СП (6 руб.): 65% от ФОТ</i>	1 шт.	1	18,13	9,1	6,63	0,44	18	9	7	
9	ТССЦ-509-2665 Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538- п применительно	Кронштейн настенный	шт.	1	77,88				78			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕРм08-02-369-02 Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538- п <i>применит.</i>	Светильник, устанавливаемый вне зданий <i>НР (29 руб.): 95% от ФОТ</i> <i>СП (20 руб.): 65% от ФОТ</i>	1 шт.	1	207,14	21,43	110,44	10,06	207	21	110	10
Раздел 2. Стоимость оборудования												
11 О	Коммерческое предложение-средняя цена*	Светильник светодиодный 40 Вт. Материал: алюминиевый корпус, диапазон рабочих частот 50Гц; диапазон рабочих температур от -50 до +50; световой поток 4000 Лм; степень защиты от внешних воздействий IP 67; масса:2,6 кг <i>ПЗ=(6900+7000+7320)/3/2,43/1,18</i>	шт.	1	2466,81 <i>(6900+7000+7320)/3/2,43/1,18</i>				2467			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									3467	117	149	11
Накладные расходы									119			
В том числе, справочно:												
80% ФОТ (от 19) (Поз. 6-7)									15			
95% ФОТ (от 109) (Поз. 1-5, 8-10)									104			
Сметная прибыль									82			
В том числе, справочно:												
60% ФОТ (от 19) (Поз. 6-7)									11			
65% ФОТ (от 109) (Поз. 1-5, 8-10)									71			
Итого по смете:												
Итого по Монтажным работам												
Электромонтажные работы на других объектах:												
Итого Поз. 1-5, 8-10									758	98	149	11
Накладные расходы 95% ФОТ (от 109)									104			
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 109)									71			
Итого с накладными и см. прибылью									933			
Монтаж оборудования:												
Итого Поз. 6-7									242	19		
Накладные расходы 80% ФОТ (от 19)									15			
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 19)									11			
Итого с накладными и см. прибылью									268			
Итого									1201			
Итого по Оборудованию												
Оборудование:												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Поз. 11									2467			
Итого									2467			
Итого									3668			
В том числе:												
Материалы									734			
Машины и механизмы									149			
ФОТ									128			
Оборудование									2467			
Накладные расходы									119			
Сметная прибыль									82			
ВСЕГО по смете									3668			

Примечание: * При приемке выполненных работ стоимость оборудования принимается по предъявленным платежным документам, товарными накладными и счетами-фактурами, с учетом тары, транспортных и заготовительно-складских расходов, затрат на комплектацию оборудования.

Составил: _____ Постникова Л.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Гребенкина Н.В.
(должность, подпись, расшифровка)